

รายละเอียดประมาณราคากลางก่อสร้าง

แผ่นที่ 1

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากหลังวัดบุญยืนเรียบแม่น้ำวาง หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ถึง

ท่อเหลี่ยมเซตติดต่อบ้านทุ่งปี หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านริมวาง ตำบลทุ่งปี อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ทุ่งปี)

ประมาณราคาเมื่อ 17 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุก่อสร้าง		ราคาวัสดุ	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	รวมค่าเครื่องจักรกล		
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม					
1.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม		ตร.ม		-	
1.2	งานหรือผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม	-	-	
1.3	งานขุดหรือคันทางเดิมและบดอัด(หรือปรับพื้นที่)	-	ลบ.ม	-	-	
2	งานดิน					
2.1	งานถางป่าขุดต่อ(ขนาดกลาง)	-	ตร.ม	-	-	
2.2	งานดินตัด	-	ลบ.ม	-	-	
2.3	งานดินถมคันทาง	-	ลบ.ม	-	-	
2.4	งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม	-	-	
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					
3.1	งานชั้นรองพื้นทาง(ลูกรัง)	100.00	ลบ.ม	100.00	10,000.00	
3.2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุก)	360.00	ลบ.ม	250.00	90,000.00	
3.3	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม	-	ลบ.ม	-	-	
3.4	งานทรายรองผิวทาง	-	ลบ.ม	-	-	
4	งานผิวทาง					
4.1	งาน Prime Coat	1,000.00	ตร.ม	8.70	8,700.00	
4.2	งาน TACK Coat		ตร.ม		-	
4.3	งานผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม .	1,000.00	ตร.ม	200.00	200,000.00	
4.4	งานผิวจราจร Para - Asphaltic Concrete หนา 5 ซม .		ตร.ม			
5	งานตีเส้นบนผิวจราจรและงานป้ายจราจร					
5.1	งานตีเส้นจราจรชนิด Cold Paint & Hot Paint	-	ตร.ม	-	-	
5.2	งานตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint		ตร.ม		-	
5.3	งานป้ายจราจรแบบบังคับขนาดกว้าง 0.75 ม.	-	ป้าย	-	-	
5.4	งานป้ายจราจรแบบเตือนขนาดกว้าง 0.60 ม.	-	ป้าย	-	-	
5.5	งานหลัก กม.	-	หลัก	-	-	
5.6	งานหลักนำทาง	-	หลัก	-	-	
6	งานอาคารระบายน้ำ					
6.1	งานท่อลอดกลม ขนาด 0.30 เมตร	-	ท่อน	-	-	
6.2	งานท่อลอดกลม ขนาด 0.60 เมตร	-	ท่อน	-	-	
6.3	งานท่อลอดกลม ขนาด 0.80 เมตร	-	ท่อน	-	-	
6.4	งานท่อลอดกลม ขนาด 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	
6.5	งานท่อลอดกลม ขนาด 1.20 เมตร	-	ท่อน	-	-	
	รวมค่าก่อสร้าง				308,700.00	